

D O D A T E K č. 2

ke smlouvě uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy dodavatele: 211202

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Obec Radonice

Obecní úřad Radonice

Na Skále 185, 250 73 Radonice

IČ: 00240681

zastoupen: Ing. Stanislavem Němcem, starostou obce
Janem Stypolou, místostarostou obce

2. Dodavatel: INPROS PRAHA, v.o.s.

Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4

IČ: 47114444

DIČ: CZ47114444

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 7329

Bankovní spojení: ČS a.s., Praha 4

číslo účtu: 1936316349/0800

zastoupen: Ing. Milanem Fialem, společníkem INPROS PRAHA, v.o.s.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: J.Přitasil, Ing.M.Fial, Ing.T.Přitasil

- ve věcech technických: J.Přitasil, Ing.M.Fial, Ing.T.Přitasil, Ing.B.Pfeferle

II.

Předmět smlouvy

4. Předmět smlouvy je zhotovení díla:

„Radonice – dešťová kanalizace, úprava vstupů, vjezdů a místních komunikací“

se rozšiřuje o rozsah prací uvedený v příloze č. 1 - položkový rozpočet - rozšíření rozsahu prací.

IV.

Cena díla

3. Cena díla se upravuje:

Cena dle SOD a dod.č.1 bez DPH :

9.413.713,- Kč

DPH 20% dle základní smlouvy :

1.882.742,⁶⁰ Kč

Cena celkem dle SOD a dod.č.1 vč. DPH :

11.296.455,⁶⁰ Kč

Cena za rozšíření rozsahu prací bez DPH:	440 629,00 Kč
DPH 20% za rozšíření rozsahu prací:	88 125, ⁸⁰ Kč
Cena za rozšíření rozsahu prací celkem vč. DPH:	528 754, ⁸⁰ Kč

Cena celkem bez DPH :	9 854 342,00 Kč
DPH 20% :	1 970 868,40 Kč
Cena celkem vč. DPH:	11 825 210,40 Kč

IX. Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z toho objednatel obdrží dva výtisky, dodavatel zbylé dva výtisky.

Ostatní obchodní podmínky jsou shodné s původní smlouvou.

Příloha č.1: Položkový rozpočet - rozšíření rozsahu prací

V dne 5.1.2012

V Praze dne 5.1.2012

.....
Za objednatele
 Ing. Stanislav Němec
 starosta obce



.....
Za dodavatele
 Ing. Milan Fial
 společník v.o.s.



Rozpočet - rozšíření rozsahu prací

Stavba: Obec Radonice - úprava komunikací a dešťové kanalizace

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	4	5	6	7	8	9
Změny rozsahu úprav ploch						
Práce a dodávky HSV						
	HSV					36 304,20
	1	Zemní práce				6 410,30
1.	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	14,000	68,00	952,00
2.	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm - 300mm	m2	13,400	280,00	3 752,00
3.	113201112	Vytřhání obrub silničních	m	31,000	51,00	1 581,00
4.	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	17,900	7,00	125,30
5	Komunikace					12 174,50
5.	564801500	Podklad komunikací ze štěrkdrti se zhutněním tloušťky do 25 cm	m2	17,900	210,00	3 759,00
6.	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	31,900	160,00	5 104,00
9	592450070	dlažba zámková CSB KOST 20x16,5x8 cm přírodní	m2	17,900	185,00	3 311,50
7.	916131213	Ostatní konstrukce a práce-bourání				17 719,40
8.	592174910	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	45,000	160,00	7 200,00
9.	916231113	obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	45,000	110,00	4 950,00
10.	592174110	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	10,700	160,00	1 712,00
11.	916991121	obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x25 cm	kus	10,700	82,00	877,40
12.	979082111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,000	1 350,00	2 700,00
13.	979082318	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,000	5,00	10,00
14.	979082319	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	t	2,000	15,00	30,00
15.	979087212	Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	20,000	5,00	100,00
16.	979099115	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	2,000	5,00	10,00
99	Přesun hmot	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,000	50,00	100,00
17.	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	2,000		30,00
Celkem						36 304,00
Uliční vpust' - Ružičkova						
18.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,800	88,70	70,96
19.	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	0,800	176,00	140,80
20.	583373100	štěrkopísek frakce 0-4 třída B	t	1,300	105,00	136,50
21.	871353121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	2,000	18,00	36,00
22.	286147210	trubka kanalizační PVC SN 4 vnitřní průměr 200mm, dl. 3m	kus	1,000	456,00	456,00
23.		Napojení na kan.řad	kus	1,000	5 900,00	5 900,00
24.	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální vč. D+M dna, prstenců a mříže	kus	1,000	5 100,00	5 100,00
Celkem						11 840,26

Napojení na stávající stav - bezeimenná

25.	113107231	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	30,000	37,00	1 110,00
26.	113107243	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	30,000	55,00	1 650,00
27.	564801400	Podklad komunikací ze šterkodrti se ztuhnutím tloušťky do 20 cm	m2	30,000	152,00	4 560,00
28.	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	30,000	145,00	4 350,00
29.		ACO tl 4cm	m2	30,000	240,00	7 200,00
30.		ACL tl 6cm	m2	30,000	360,00	10 800,00
31.	919731000	Asfaltová zálička styčné plochy podkladu nebo krytu živičného	m	20,000	80,00	1 600,00
32.	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	20,000	40,00	800,00
		<u>Celkem</u>				<u>32 070,00</u>

Vybourání stávající dešťové vpusti - 8 ks

33.	981011002R		m3	4,000	3 440,00	13 760,00
-----	------------	--	----	-------	----------	-----------

Vybourání stávající bet.zidky vč.odvozu na skládku

34.			m3	1,000	3 440,00	3 440,00
-----	--	--	----	-------	----------	----------

Okapový chodník

35.		Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 60 cm hloubky 30 cm,vč.naložení,odvozu,skládkovného	m	56,000	136,00	7 616,00
36.		Pokládka nopové folie	m	56,000	41,00	2 296,00
37.		Dodávka nop.folie š. 0,5m	m	56,000	48,00	2 688,00
38.		Podklad komunikací ze šterkodrti se ztuhnutím tloušťky do 15 cm	m	56,000	97,00	5 432,00
39.		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m	56,000	115,00	6 440,00
40.		CSB - Formela I 30x30x5	m	56,000	85,00	4 760,00
		<u>Celkem</u>			<u>437,00</u>	<u>29 232,00</u>

Bet.odvodňovací žlábek za 1 bm

41.		Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	59,000	195,00	11 505,00
42.		tvárnice betonová příkopová 28x28x10 cm	kus	218,772	69,00	15 095,27
43.		Lože pod obrubníky, krajníky nebo ohruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,360	1 350,00	3 186,00
		<u>Celkem</u>				<u>29 786,27</u>

Výkop pro vod.uzávěr

44.	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dilců komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	1,000	68,00	68,00
45.	133402011	Hloubení zapažených i nezapažených šachet do 4 m2	m3	4,500	1 430,000	6 435,00
46.	133302019	Příplatek za lepidlost	m3	4,500	244,000	1 098,00
47.	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,440	166,000	239,04
48.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	4,500	120,00	540,00
49.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	45,000	13,00	585,00
50.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,500	8,00	36,00
51.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	7,600	65,00	494,00
52.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	4,000	87,600	0,000
53.	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu šterkodrt' 0-63	m3	4,000	176,00	704,00
		<u>Celkem</u>	t	7,600	560,00	4 256,00
						<u>14 455,04</u>

Přeložka přípoiky spl.kanalizace

HSV		Práce a dodávky HSV				14 432,70
1		Zemní práce				5 567,52
54.	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených výkopávkách ze zdiva z betonu prostého	m3	0,700	3 440,00	2 408,00

55.	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,000	205,00	820,00
56.	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	4,000	20,00	80,00
57.	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	9,000	50,00	450,00
58.	151101111	Odstanění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	9,000	7,00	63,00
59.	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	4,000	129,00	516,00
60.	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	0,981	181,00	177,56
61.	162701151	Vodorovné přemístění do 20000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	0,981	255,00	250,16
62.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,000	8,00	32,00
63.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	6,400	65,00	416,00
64.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,000	88,70	354,80
4		Vodorovné konstrukce				
65.	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,300	2 200,00	660,00
8		Trubní vedení				
66.	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	m	2,000	186,00	8 036,20
67.	597105330	trouba kameninová glazovaná DN200mm L1,00m spojovací systém F Třída 160	m	2,000	875,00	372,00
68.	831352193	Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou díků trub pomocí převlečné manžety DN 200	kus	1,000	1 500,00	1 750,00
69.	837352221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	kus	3,000	179,00	1 500,00
70.	597109660	koleno kameninové glazované DN200mm 30°, 60° spojovací systém F tř. 160	kus	3,000	793,00	537,00
71.	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,681	2 200,00	2 379,00
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
72.	979099115	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,260	119,00	168,98
99		Přesun hmot				
73.	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	0,136	140,00	19,04
		<u>Celkem</u>				<u>19,04</u>
						<u>14 432,70</u>

Přípoika dešťové kanalizace

	HSV	Práce a dodávky HSV				9 179,20
1		Zemní práce				
74.	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,000	205,00	2 724,00
75.	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	4,000	20,00	820,00
76.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,000	8,00	80,00
77.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	6,400	65,00	32,00
78.	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	4,000	176,00	416,00
79.	583373100	šterkopísek frakce 0-4 třída B	t	6,400	105,00	704,00
8		Trubní vedení				672,00
80.	871275221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125	m	1,500	180,00	6 455,20
81.	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	7,000	200,00	270,00
82.	877313122	Montáž přesuvek na potrubí z kanalizačních trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	1,000	67,10	1 400,00
83.	286119700	přesuvka kanalizace plastové PPKGU DN 160	kus	1,000	193,00	67,10
84.	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	8,000	39,30	193,00
85.	286118800	koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 125x15°	kus	2,000	90,60	314,40
86.	286118820	koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 125x30°	kus	1,000	90,90	181,20
						90,90

87.	286118840	koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 125x45°							
88.	286118900	koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 160x15°	kus	1,000	104,00			104,00	
89.	286118940	koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 160x45°	kus	2,000	171,00			342,00	
90.	286119360	redukce kanalizační plastová nesouosa PPKGR 150/125	kus	1,000	200,00			200,00	
91.	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	kus	1,000	152,00			152,00	
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	m3	0,900	2 200,00			1 980,00	
	99	Přesun hmot						1 160,60	
92.	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	8,290	140,00			1 160,60	
		<u>Celkem</u>						1 160,60	
								9 179,20	

Napojení ul. Ružičkova x Pavlova

HSV	Práce a dodávky HSV								
1	Zemní práce								143 275,00
93.	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drocného tl 200 mm	m2	90,000	35,00			12 480,00	
94.	113107232	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	30,000	125,00			3 150,00	
95.	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živичných tl 150 mm	m2	90,000	55,00			3 750,00	
96.	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	90,000	7,00			4 950,00	
5	Komunikace							630,00	
97.	564801400	Podklad komunikací ze štěrkdrti se zhutněním tloušťky do 20 cm	m2	-360,000	152,00			99 045,00	
98.	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	90,000	145,00			-54 720,00	
99.	567133115	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC II tl 200 mm	m2	450,000	210,00			13 050,00	
100.	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	90,000	160,00			94 500,00	
101.	592450070	dlažba zámková CSB KOST 20x16,5x8 cm přírodní	m2	90,000	185,00			14 400,00	
102.		Litý asfalt MA tl.4 + 3 cm	m2	15,000	861,00			16 650,00	
103.		Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC II tl 100 mm	m2	15,000	150,00			12 915,00	
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání							2 250,00	
104.	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,000	160,00			31 750,00	
105.	592174910	obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	30,000	110,00			4 800,00	
106.	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	5,000	1 350,00			3 300,00	
107.	919731000	Asfaltová zalívka styčné plochy podkladu nebo krytu živичného	m	30,000	80,00			6 750,00	
108.	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	30,000	40,00			2 400,00	
109.	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	95,000	5,00			1 200,00	
110.	979082318	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	t	95,000	15,00			475,00	
111.	979082319	Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	950,000	5,00			1 425,00	
112.	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	95,000	5,00			4 750,00	
113.	979099115	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovně)	t	95,000	50,00			475,00	
99	Přesun hmot							4 750,00	
114.	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	95,000	15,00			1 425,00	
		<u>Celkem</u>						1 425,00	
								143 275,00	

Obruby v ul. Ligasova

115.	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živичných tl 150 mm - ručně kolem stáv. obrub	m2	33,000	102,00			3 366,00	
116.	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	110,000	40,00			4 400,00	
117.	132311316	Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 35 cm hloubky 60 cm hornina třídy 3	m	110,000	84,00			9 240,00	
118.	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	110,000	160,00			17 600,00	
119.	592174910	obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	112,200	110,00			12 342,00	

120.	916991121	Lože pod obručnický, krajníky nebo obruč z dlažebních kostek z betonu prostého					
121.		Liť asphalt MA tl 4 + 3 cm	m3	5,500	1 350,00	7 425,00	
122.		Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC II tl 100 mm	m2	33,000	861,00	28 413,00	
123.	919731000	Asfaltová zálevka styčné plochy podkladu nebo krytu živičného	m2	33,000	150,00	4 950,00	
124.	180402111	Založení parkového trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5	m	110,000	80,00	8 800,00	
125.	005724100	osivo směr travní parková	m2	55,000	22,00	1 210,00	
126.	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	kg	11,000	97,00	1 067,00	
127.	103715000	substrát zahradnický B VL	m2	55,000	27,00	1 485,00	
128.	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	m3	11,000	150,00	1 650,00	
129.	979082318	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	t	7,260	5,00	36,30	
130.	979082319	Příplatek ZKD 1000 m vodorovně dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	7,260	15,00	108,90	
131.	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	72,600	5,00	363,00	
132.	979099115	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,260	5,00	36,30	
		<u>Celkem</u>		7,260	50,00	363,00	
						102 855,50	

Celkem	440 629,00
---------------	-------------------